

# 木製ハウス確認書

輸入元 ジャービス商事株式会社

お買い上げの前に、必ずお読みになり承諾の上、お買い求めください。

## ●ご注文前に

- ・ご注文の前に下記の項目についてご確認ください。
- ・ご不明な点は 028-615-2666 ガーデニング部までお問い合わせください。ご質問をお受けいたします。
- ・ご注文された時点で注意事項すべてにご了承いただいたものとさせていただきます。
- ・下記について承諾後のクレーム等はお受けできませんので、ご了承ください。

## ●ご注意事項

1. 現状の仕様では、建築確認を取得することができません。取得の際には、仕様を変更する必要があります。
2. 無垢材ですので、反り、ヒビ・割れ、ヒズミ、カビ、節穴等が発生する場合があります。  
その場合、当社としての責任は負いかねます。
  - ・反り : 80mm程度以内 (板材)
  - ・ヒビ・割れ : 5mm程度以内 (板材)
  - ・カビ : 日当たりの良い場所以外は発生する場合があります
  - ・ヒズミ : 50mm程度以内 (ドア・窓)
  - ・節穴 : 木工用パテを用いて現場にて補修を行ってください。
3. 風雨の強い時など雨水が隙間より差し込む場合があります。角々をコーキングまたはシリコンにて処理、もしくはすき間テープなどで処理を行ってください。
4. 積雪荷重は約 40 c mまでとなりますので、その前に必ず雪下ろしを行ってください。
5. ドアのヒズミにより錠前がかからなくなる場合がありますので、ドア枠と吊元のヒンジとの間に当て板を差し込み調整してください。
6. 土台は必ず水平になるように施工してください。万一水平でない場合、ドアや窓の開閉がスムーズに行えなくなります。
7. 土台の直角は必ず出してください。また、壁の組みあがり後の天場でも直角を出してください。屋根板があわなくなる可能性があります。
8. ドア及び窓は長い期間においてヒズミにより隙間が生じますので、施工の際にドア及び窓枠からログ板に向かって一枚ずつビスを打ってください。
9. 風でとばされる可能性がありますので、ログ板一枚一枚脳天からビスを打ち固定してください。
10. 万が一部材不足の際には直ちにご連絡ください。部材に対する供給は至急行います。それに対する材料費は当社で負担いたしますが、上記理由による施工費に対しましては、当社として責任は負いかねますので、ご了承ください。
11. 基本的には、大工職人による施工をお願いいたします。それ以外ではクレームが発生する可能性が大になります。(現場でのカット、きざみ等の調整ができません)
12. 板の反りがあった場合には、脳天からビス固定して施工してください。

※保証期間：購入日より 1 年 上記項目は保証対象外となります。

※施工を行う業者様、または個人のお客様は上記の施工上の注意を厳守してください。

なお、詳しくは各組立説明書をお読みください。

確認日	年	月	日
●販売店様			
ご住所			印
担当者			
TEL			
●お施主様お名前			印
ご住所			
TEL			